

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.
สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....34/2563.....รายการที่.....
ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม.	112	ตร.ม.	250	28,000	-	-	28,000	
	โครงคร่าวสังกะสีชุบ								
2	รู้อีสาเพดานเดิมชนย้ายทิ้ง	112	ตร.ม.	-	-	25	2,800	2,800	
งานวางท่อระบายน้ำ									
1	บ่อพักสำเร็จ ขนาด 0.35 x 0.40 ม.	2	ชุด	250	500	75	150	650	
2	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8"x4 ม.	4	ฟุต	480	1,920	144	576	2,496	
3	งานร้อยพัน คสล.	2	ตร.ม.	-	-	70	140	140	
4	คอนกรีต 240 ksc.	1	ลบ.ม.	2,520	2,520	306	306	2,826	
5	ฝากระเบื้องน้ำเหล็ก	20	อัน	250	5,000	-	-	5,000	
งานไฟฟ้า									
1	โคมไฟตะแกรงรีเหล็ก 2x18 W หลอด LED	8	ชุด	800	6,400	150	1,200	7,600	
2	โคมไฟ 1x9 W หลอด LED	4	ชุด	450	1,800	115	460	2,260	
3	สายไฟ VAF 2 x 2.5	1	ม้วน	1,960	1,960	-	-	1,960	
รวมค่างาน					48,100		5,632	53,732	

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด..

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่..... 34/2563..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอฬารัฐ กำสิงใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น คสล. (ภายนอกอาคาร)								
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	75	ตร.ม.	-	-	8.50	638	638	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	551.41	2,068	99	371	2,439	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	75	ตร.ม.	33	2,475	5	375	2,850	
4	คอนกรีต 240 ksc.	5.50	ลบ.ม.	2,520	13,860	306	1,683	15,543	
5	ไม้แบบ - ไม้คร่าว	2	ตร.ม.	682	1,364	133	266	1,630	
	งานหลังคามทัลชีทโครงเหล็ก								
1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x2"x2.0 มม.	6	เส้น	620	3,720	-	-	3,720	
2	เหล็กกล่อง 2"x4"x2.0 มม.	4	เส้น	950	3,800	-	-	3,800	
3	เหล็ก C - 150x50x25x2.3 มม.	2	เส้น	725	1,450	-	-	1,450	
4	เหล็ก 4"x4"x2.3 มม.	1	เส้น	1,160	1,160	-	-	1,160	
5	แผ่นหลังคามทัลชีท ยาว 6 ม.	8	แผ่น	570	4,560	-	-	4,560	
6	ทุกเหล็ก ขนาด Ø 1/2"	7	อัน	15	105	-	-	105	
7	แผ่นครอบข้าง ยาว 3.10 ม.	4	แผ่น	279	1,116	-	-	1,116	
8	สกรูฟัองลอน # 16	2	กล่อง	150	300	-	-	300	
	รวมค่างาน				35,978		3,333	39,311	

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด..

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....34/2563.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งผลการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอธิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563.....เมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	สกรูเส้นลอน # 50	4	กล่อง	250	1,000	-	-	1,000	
10	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15x0.15x0.06 ม.	2	แผ่น	80	160	-	-	160	
11	สีเทากัลวาไนซ์	1.5	ก.ล.	410	615	-	-	615	
12	ทินเนอร์ 1.8 ลิตร	1	ก.ล.	150	150	-	-	150	
13	ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	36	ตร.ม.	-	-	70	2,520	2,520	
14	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	459	กก.	-	-	10	4,590	4,590	
	งานวางระบายน้ำ								
1	ติดตั้งวางระบายน้ำ PVC พร้อมติดตั้ง	20	ม.	245	4,900	-	-	4,900	

