

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุไย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุไย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔

งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้าง 0.20 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบที่ อบต.ฯ

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....4/2567.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....29 พฤษภาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	226,506.35	1.3848	313,665.99	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			313,665.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			313,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุรัมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อม

ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....4/2567..... รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....29 พฤษภาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	475	ตร.ม.	-	-	5.82	2,764.50	2,764.50	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	475	ตร.ม.	-	-	11.67	5,543.25	5,543.25	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	190	ลบ.ม.	208	39,520.00	-	-	39,520.00	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	19	ลบ.ม.	718	13,642.00	-	-	13,642.00	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	380	ตร.ม.	377	143,260.00	-	-	143,260.00	
	เหล็ก WIRE MESH	380	ตร.ม.	34	12,920.00	-	-	12,920.00	
	CONTRACTION JOINT	36	เมตร	58	2,088.00	-	-	2,088.00	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	190	เมตร	21.94	4,168.60	-	-	4,168.60	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	650	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวมค่างาน				218,198.60		8,307.75	226,506.35	