


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ภัยทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ภัยทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 28 ก.ย. 2563เป็นเงิน.....502,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3รายการประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้าง.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

ราคาากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเล ของ อบต. ปากน้ำ

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....34/2563.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....6.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... 28 ก.ย. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	384,837	1.3060	502,597	
	ครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			502,596.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			502,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวุฒิกานต์ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุทางทะเลของ อบต. ปากน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.
 สถานะที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทร.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....
 ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....
 วันที่.....28 ก.ย. 2563.....กรณ.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 เมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น คสล. อาคาร กศน. (ภายในอาคาร)								
1	คอนกรีต 240 ksc.	10	ลบ.ม.	2,520	25,200	306	3,060	28,260	
2	เหล็ก Wire Mash Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	132	ตร.ม.	33	4,356	5	660	5,016	
3	ไม้แบบ - ไม้ค้ำ	3	ตร.ม.	682	2,046	133	399	2,445	
4	งานตีค้ำไม้พื้น	22	ตร.ม.	119	2,618	40	880	3,498	
5	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	112	ตร.ม.	290	32,480	158	17,696	50,176	
6	เหล็กวางระบายนํ้าเหล็ก	20	อัน	265	5,300	-	-	5,300	
	งานหลังคา								
1	รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	370	ตร.ม.	-	-	30	11,100	11,100	
2	โครงสร้างหลังคาเหล็กเดิมตัดทาสีกันสนิมใหม่	1	งาน	6,000	6,000	-	-	6,000	
3	กระเบื้องลอนคู่ 1.20 ม.	309	แผ่น	46	14,214	-	-	14,214	
4	กระเบื้องลอนคู่ 1.50 ม.	105	แผ่น	48	5,040	-	-	5,040	
5	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	52	แผ่น	55	2,860	-	-	2,860	
6	ปิดจั่วกระเบื้องลอนคู่	2	แผ่น	55	110	-	-	110	
7	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	30	แผ่น	46	1,380	-	-	1,380	
8	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ปิดมุม	4	แผ่น	46	184	-	-	184	
	รวมค่างาน				101,788		33,795	135,583	

