

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖" ความลึกตั้งแต่ ๕๐ เมตร - ๑๐๐ เมตร ได้น้ำปริมาณไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ प्र. ๔) จำนวน ๒ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ प्र. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุณัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ เกตุณัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจ่าย
เป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing$ ๖" ความลึกตั้งแต่ ๕๐ เมตร - ๑๐๐ เมตร ได้น้ำปริมาณไม่น้อยกว่า
๓,๕๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ตามแบบที่ อบต. กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๐

งบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐.- บาท



ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใน เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกตั้งแต่ 50 เมตร - 100 เมตร

ได้นำปริมาณไม่น้อยกว่า 3,500 ลิตรต่อชั่วโมง ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....11/2567.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....2.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....22 สิงหาคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,058.82	1.3091	4,004.31	
2	งานเจาะบ่อบาดาล	287,614.45	-	287,614.45	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			291,618.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			291,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุคุ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....2.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโน เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกตั้งแต่ 50 เมตร - 100 เมตร ได้น้ำปริมาณไม่น้อยกว่า 3,500 ลิตรต่อชั่วโมง

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....10/2567..... รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง..... กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายไฉริยะ จักลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....22 สิงหาคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานเจาะบ่อบาดาล								
1	ค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อ PVC	100	เมตร	2,226.57	222,657.00	-	-	222,657.00	
	ชั้น 13.5								
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดซัมเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V AC 16 โวลต์ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
3	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"	1	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
4	งานสำรวจทดสอบและวิเคราะห์ดินน้ำบาดาล								
	1) งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ซม.	1	บ่อ	9,397.45	9,397.45	-	-	9,397.45	
	2) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
5	งานอื่น ๆ								
	1) ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) A	1	จุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2) ค่าธรรมเนียมค่าขอและใบอนุญาตขุดเจาะ	1	ชุด	510.00	510.00	-	-	510.00	
	บ่อบาดาล								
	รวมค่างาน				287,614.45		-	287,614.45	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโน เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกตั้งแต่ 50 เมตร - 100 เมตร ได้น้ำปริมาณไม่น้อยกว่า 3,500 ลิตรต่อชั่วโมง

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....11/2567..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....22 สิงหาคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานลานบ่อ คสล.								
	ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม.								
	คอนกรีต 240 ksc.	0.60	ลบ.ม.	2,457.94	1,474.76	327.00	196.20	1,670.96	
	เหล็ก Wire Mash Ø 4" @ 0.20 ม.	4.00	ตร.ม.	34.00	136.00	5.00	20.00	156.00	
	ไม้แบบ - ไม้โครง	1.50	ตร.ม.	682.24	1,023.36	139.00	208.50	1,231.86	
	รวมค่างาน				2,634.12		424.70	3,058.82	