

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยสี่อุทิศ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....
 เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุนัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุนัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
เจ้าพนักงานธุรการ



ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยสิทธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 ม. หนา 0.10 ม. ทั้งสองข้างทาง ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....17/2568.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....7 กรกฎาคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	คำนวณและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	175,620.08	1.3848	243,198.69	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,198.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			243,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสี่กั๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 ม. หน้า 0.10 ม. ทั้งสองข้างทาง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....17/2568..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....7 กรกฎาคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานขุดรื้อถนน คสล. ขนย้ายทิ้ง	264	ตร.ม.	-	-	97.00	25,608.00	25,608.00	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	66	ลบ.ม.	224.00	14,784.00	-	-	14,784.00	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	14	ลบ.ม.	718.00	10,052.00	-	-	10,052.00	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	264	ตร.ม.	391.00	103,224.00	-	-	103,224.00	
	เหล็ก WIRE MESH	264	ตร.ม.	38.00	10,032.00	5.00	1,320.00	11,352.00	
	CONTRACTION JOINT	20	เมตร	110.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	LONGITUDINAL JOINT	66	เมตร	44.00	2,904.00	-	-	2,904.00	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	132	เมตร	21.94	2,896.08	-	-	2,896.08	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวมค่างาน				148,692.08		26,928.00	175,620.08	