

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,097,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 2) ก่อสร้างลานอนกประสงค์
คสล. ขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....- 9 ก.ย. 2564เป็นเงิน.....1,115,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
6.3
6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชำนาญ เกตุนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ คำลึงไพบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่
2. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 1,097,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวถนน โดยการ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 2) ก่อสร้างลาน -

อเนกประสงค์ คสล. ขนาดพื้นที่ 700 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....9/2564.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....2.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... - 9 มิ.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	808,967.60	1.3795	1,115,970.80	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,115,970.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,115,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชำนาญ เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคาากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่.....1...../.....2.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวถนน โดยการ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 2) ก่อสร้างลานอนนทประสงค คสล. ขนาดพื้นที่ 700 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ.....แบบเลขที่.....9/2564.....รายการที่.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายโอธิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่.....- 9 ก.ย. 2564.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน คสล. งานดินคันทาง								
	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม (หินคลุก) หน้า 0.05 เมตร	800	ตร.ม.	-	-	11.37	9,096	9,096	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	160	ลบ.ม.	203	32,480	-	-	32,480	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	695	27,800	-	-	27,800	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	800	ตร.ม.	399	319,200	-	-	319,200	
	เหล็ก WIRE MESH	800	ตร.ม.	33	26,400	-	-	26,400	
	CONTRACTION JOINT	75	เมตร	60	4,500	-	-	4,500	
	EXPANSION JOINT	5	เมตร	174	870	-	-	870	
	LONGITUDINAL JOINT	160	เมตร	63	7,250	-	-	7,250	
	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ช่วง	320	เมตร	21.94	7,021	-	-	7,021	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	667	2,668	-	-	2,668	
	รวมค่างาน				428,189		9,096	437,285	

