

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ กันยายน ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๔ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชำนาญ เกตุบุญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายโอชิษฐ์ กำลังใจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ



**โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

.....

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ราคาากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....16/2568.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....4.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....18 กันยายน 2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,323.64	1.3091	300,207.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,207.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุไย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....4.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....16/2568..... รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....18 กันยายน 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ 1.20 ม.	56	ตร.ม.	-	-	25.00	1,400.00	1,400.00	
2	รื้อโครงหลังคาไม้	56	ตร.ม.	-	-	60.00	3,360.00	3,360.00	
3	รื้อฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	48	ตร.ม.	-	-	35.00	1,680.00	1,680.00	
4	งานโครงหลังคาไม้								
	ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 3" x3 ม.	35	ท่อน	186.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 5" x3.50 ม.	26	ท่อน	462.00	12,012.00	-	-	12,012.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 6" x4 ม.	12	ท่อน	660.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 6" x4 ม.	3	ท่อน	920.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	ตะปู 3"	14	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
	น้ำยาทาไม้กันปลวกและเชื้อรา 5 ลิตร	9	กป.	900.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	ค่าทาสีกันปลวกและเชื้อรา	54	ตร.ม.	-	-	23.00	1,242.00	1,242.00	
	ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้	56	ตร.ม.	-	-	102.00	5,712.00	5,712.00	
	รวมค่างาน				37,825.32		13,394.00	51,219.32	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....16/2568..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายไอชิสฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....18 กันยายน 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่สี 1.20 ม.	100	แผ่น	64.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	กระเบื้องลอนคู่สี 1.50 ม.	40	แผ่น	85.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี	30	แผ่น	90.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ครอบปิดจั่ว	6	แผ่น	90.00	540.00	-	-	540.00	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สี	28	แผ่น	80.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สีปิดชาย	4	แผ่น	80.00	320.00	-	-	320.00	
	เกลียวปลอยปลายส่วาน 3½ นิ้ว	420	ตัว	4.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2in1 ยาว 4 ม.	13	แผ่น	450.00	5,850.00	292.00	3,796.00	9,646.00	
	ค่าติดตั้งวัสดุมุงหลังคา	56	ตร.ม.	-	-	50.00	2,800.00	2,800.00	
	รางน้ำฝน PVC พร้อมอุปกรณ์	28	เมตร	350.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	รวมค่างาน				32,930.00		6,596.00	39,526.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....16/2568..... รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....18 กันยายน 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผ้าเพดานแผ่นเรียบ								
	ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 3" x 4 ม.	54	ฟ่อน	248.00	13,392.00	-	-	13,392.00	
	แผ่นเรียบ 4 มม. ขนาด 1.20x 120 ม.	42	แผ่น	95.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
	ตะปู 3"	14	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
	ตะปูตอกผ้า	10	กก.	75.00	750.00	-	-	750.00	
	น้ำยาทาไม้กันปลวกและเชื้อรา 5 ลิตร	7	กป.	900.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	สีทาผ้าเพดาน 10 ลิตร	4	กป.	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ค่าติดตั้งผ้าเพดานแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	48	ตร.ม.	-	-	80.00	3,840.00	3,840.00	
	ค่าทาสีไม้กันปลวก	45	ตร.ม.	-	-	23.00	1,035.00	1,035.00	
	ค่าทาสีผ้าเพดาน	48	ตร.ม.	-	-	34.00	1,632.00	1,632.00	
7	พื้นคอนกรีต								
	ปูนซีเมนต์ (ตราช้าง)	7	ถุง	186.00	1,302.00	-	-	1,302.00	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	650.00	650.00	-	-	650.00	
	หิน ¾	1	ลบ.ม.	670.00	670.00	-	-	670.00	
	ไม้แบบ - ไม้คร่าว	5	ตร.ม.	682.00	3,410.00	-	-	3,410.00	
	ค่าผสมคอนกรีตพร้อมเท	1	ตร.ม.	-	-	466.00	466.00	466.00	
	รวมค่างาน				33,987.32		6,973.00	40,960.32	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเกาะเสม็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....16/2568..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง..... กองช่าง..... กรม..... ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....18 กันยายน 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	คอมไฟสนามโซล่าเซลล์ 500W แสงขาว	6	ชุด	5,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	พร้อมเสาไฟ								
9	ค่าขนวัสดุก่อสร้างและขนส่งแรงงาน (ทางเรือ)	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
10	งานต่อท่อ PVC ถึงเก็บน้ำ								
	ท่อ PVC Ø1" ชั้น 8.5	12	ท่อน	80.00	960.00	-	-	960.00	
	ยูเนียนเหล็กเกลียวนอก Ø 2" ลด Ø 1"	6	อัน	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ข้องอ PVC 90° ขนาด Ø 1"	6	อัน	12.00	72.00	-	-	72.00	
	สามทาง PVC ขนาด Ø 1"	16	อัน	16.00	256.00	-	-	256.00	
	ข้อต่อตรง PVC Ø 1" เกลียวนอก	15	อัน	9.00	135.00	-	-	135.00	
	บอลวาล์ว PVC Ø 1"	3	อัน	50.00	150.00	-	-	150.00	
	ก๊อมน้ำ Ø 1" 6/8"	3	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	กาบ 250 กรัม	4	กบ.	180.00	720.00	-	-	720.00	
	เทพื้นเกลียว	5	ม้วน	25.00	125.00	-	-	125.00	
	ข้อลด Ø1" ลด 6/8" เกลียวใน	3	อัน	65.00	195.00	-	-	195.00	
	ค่าต่อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	-	-	1,765.00	1,765.00	1,765.00	
	รวมค่างาน				35,853.00		61,765.00	97,618.00	