

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสี่ทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบของการประปาส่วนภูมิภาค
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 20 มี.ค. 2563เป็นเงิน.....500,045.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร.....
 - 6.2
.....
 - 6.3
.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิกร ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวอัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร


รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานวางท่อและอื่นๆ

งานขยายเขตวางท่อประปาให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ บริเวณซอยสี่ทิศ หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานเลขที่รับ 2952

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	782	เมตร	275	215,050	131	102,442	317,492
	สามทางหน้างานสามด้าน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
	สามทางลดหน้างานสามด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ตัว	6,340	6,340	660	660	7,000
	ชุดดับเพลิง Ø 110 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	400	400	14,200
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460	0	0	460
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 160 มม.	2	ชุด	380	760	0	0	760
	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	4	ชุด	1,132	4,528	0	0	4,528
	หน้างานตามยอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	0	0	505
	ฝาครอบประตุน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,500	1,500	0	0	1,500
	แท่นรับอุปกรณ์สามทาง Ø 150 มม.(รวม)	2	จุด	270	540	0	0	540
	แท่นรับอุปกรณ์ข้อโค้ง 90 องศา Ø 150 มม.(รวม)		จุด	270	0	0	0	0
	เสาบอกแนวท่อประปา	4	ตัว	240	960	50	200	1,160
	รวมค่าใช้จ่าย 1							354,075
2	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าประสานท่อ PE Ø 160 มม.	1	จุด			600	600	600
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 110 มม. (900บ./500 ม.)	782	เมตร			2.00	900	1800
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 110 มม.(150บ./1000 ม.)	782	เมตร			2.00	150	300
	รวมค่าใช้จ่าย 2							2,700
3	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยวเหมา			5,000	5,000	5,000
4	รวมเงิน = 1.3822 x ข้อ 3							361,775
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							500,045
								500,045
	(นายสุรศักดิ์ สุทธิสุนทร) นายช่างโยธา 6							
	(นายโกศล โสมทอง) หัวหน้างานบริการ ฯ							
	ห้าแสนสี่สิบห้าบาทถ้วน  (นายอนุเทพ แดงบุญ) ผช.ผจก.กปภ.สาขาชุมพร รักษาการแทน ผจก.กปภ.สาขาชุมพร							

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง